

Anexa 3 Alimentare cu apă și canalizare (date CJ Teleorman)

Nr. Crt.	Localitatea / Populatie totala	Rețea de alimentare cu apă (km)		Statie de tratare a apei		Lucrari necesare : - rețea alim.apa - statie de tratare Perioada de realizare cost EURO	Lucrari de investitii -in executie -in promovare Cost (euro)	Tip fonduri	Termen PIF	Stadiul realizarii fizice a lucrarilor (%)
		Lungime existenta (km) Populatie racordata (loc.)	Lungime necesara (km)	Existenta/capacitate statie de tratare/trepte	Necesara/ An de realizarea conformarii/ Tipul tratarii					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Alexandria 51557 loc.	171,45 km 37192 loc	-	450 l/s	-	-	-	-	-	-
2	Turnu Magurele 29720 loc	55,1 km 18600 loc	20	277 l/s Decantare-filtrare-dezinfectare	-	Reabilitare, extindere, modernizare statie de tratare 2008-2022 25258000	- 25258000	ISPA	Prima etapa 2013 Termen final 2013	0
3	Rosiorii de Vede 31873 loc.	48 km 20700 loc	93,5 km	210 l/s Statie clorinare	-	-	-	-	-	-
4	Zimnicea 16500 loc.	32 km 10050 loc.	63 km	240 mc/h 1 treapta	-	Extindere 2013	In promovare 23000000 Euro	UE	2013	0
5	Videle 11987 loc.	15,12 km 4675 km	54,7 km	Tratare chimica cu clor	-	<u>Rețea alim cu apă:</u> - Reabilitare rețea distributie/2011-2013/6534849 Euro - Extindere rețea de alim.cu apa/2008/30633 Euro <u>Statie tratare:</u> - Reabilitare statie d eclorinare/2011-2013/1565894 Euro - echipament de intretinere/2011/59890 Euro - reabilitare laborator pt.determinarea calitatii	In promovare: <u>Rețea alim cu apă:</u> - Reabilitare rețea distributie/6534849 Euro - Extindere rețea de alim.cu apa/30633 Euro <u>Statie tratare:</u> - Reabilitare statie d eclorinare/1565894 Euro - echipament de intretinere/59890 Euro - reabilitare laborator	Externe ISPA		In faza de promovare

						apei/2011-2013/226001 Euro	pt.determinarea calitatii apei/226001 Euro			
6	Balaci 2538 loc.	32,0 km 760 loc	0	Clorinare 7,2 l/s	-	-	-	-	-	-
7	Băbăița 3405 loc.	15 km		NU	finalizata			SAPARD		finalizata
8	Beuca 1646 loc.	14,5 km		NU	DA Anul 2015	Anul 2015	în promovare 41708	HG 1599/2006	2009	Executat 80%
9	Blejești 4264 loc.	23,0 km 0	E-5,5 km	9,5 l/s	-	-	-	-	-	-
10	Bragadiru 4624 loc.	0	RN-26,0 km	NU	DA Anul 2015	Anul 2015	în promovare 27903	HG 1599/2006	2009	în derulare SF+PT+DE
11	Brânceni 3153 loc.	18,0 km 210 loc	0	9,5 l/s	-	-	-	-	-	-
12	Călinești 4051 loc.	0	RN-33,0 km	NU	DA Anul 2015	Anul 2015	în promovare 43.764	HG 1599/2006	2009	In executie retea apa
13	Crevenicu 1744 loc.	4,8 km	E-10,0 km	7,2 l/s	-	Anul 2015	-	-	-	-
14	Ciolanesti 3704 loc.	29,345 km 540 loc.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Crîngu 1732 loc.	12,0 Km		finalizata	finalizata	Anul 2007	în execuție 422.501,91	HG 577/1997	2009	finalizata
16	Cosmești 2799 loc	17 km 130	0	5,8 l/s	-	-	-	-	-	-
17	Dobrotești 5222 loc.	26,0 km		9,5 l/s	-	Anul 2015	-	-	-	-
18	Drăgănești Vlașca 4485 loc.	13,8 km 824 loc	6,6 km conducte inlocuite; 10,91 km conducte noi	Statie clorare Solvay	2009 Sistem de dezinfecție microbiologica in ultraviolet	- inlocuire conducte 6,6 km; - montare conducte noi – 10,91 km; - retehnologizare statie tratate 646.290 Euro	- in promovare SF elaborat 646.290 Euro	Phare 2006	2009	-
19	Fîntînele 1968 loc.	11,5 km 1800 loc	0	9,5 l/s	-	-	-	-	-	-
20	Frăsinet 3032 loc.	17 km		NU				SAPARD		finalizata
21	Furculești 3985 loc.	27 km	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Gratia 3086 loc.	17,7 km 270 loc	E-2,3 km	9,5 l/s	-		In executie	Buget local		

23	Lisa 2671 loc.	19,0 km 430 loc	0	5,4 l/s	-	-	-	-	-	-
24	Lunca 3749 loc.	13,5 km 435 loc	E-17,0 km	22 l/s 2 trepte	-	-	-	-	-	-
25	Magura 3149 loc	6 km	RN – 22 km				65499,82	HG 1521/2006		Executat doar 6 km retea apa
26	Măldăieni 4863 loc.	15,6 km 2280 loc	E-14,0 km	6 l/s	28 l/s Anul 2015	Anul 2009	în promovare extindere rețele apă 35.246,43	HG 1599/2006	2009	în derulare SF+PT+DE
27	Mârzănești 4469 loc.	25,0 km	E-7,0 km	9,5 l/s	-	-	-	-	-	-
28	Mavrodin 3007 loc.	20 km		NU	finalizata		în execuție 635.654,70	HG 577/1997		Lucrari finalizate
29	Olteni 3413 loc.	0	RN-17,0 km	NU	DA Anul 2015	Anul 2009	în promovare 39.652,24	HG 1599/2006	2009	Etapa de lansare a achizitiei de lucrari
30	Piatra 3861 loc.	28,0 km 950 loc	E- 2 km	45 l/s	-	-	-	-	-	-
31	Pietroșani 3445 loc.	31 km		NU	DA Anul 2015	Anul 2009	finalizata	HG 1521/2006	2009	Probe tehnologice urmeaza PIF
32	Peretu 8062 loc.	27 km		NU	DA Anul 2015	Anul 2009	finalizata	HG 1521/2006	2009	finalizata
33	Siliștea 2814 loc.	0	RN -39,5 km	NU	DA Anul 2015	Anul 2009	în promovare 1440.827,12	HG 1521/2006	2009	în derulare SF+PT+DE
34	Stejaru 2318 loc.	17,5 km 1100 loc	E-5,0 km	-	-	Extindere retea Anul 2009	în promovare 17 142	HG 1599/2006	2009	-
35	Ștorobăneasa 3735 loc.	13,0 km	RN-30,0 km	NU	DA Anul 2015	Anul 2009	în promovare 67.555,66	HG 1521/2006	2009	Executat doar 13 km retea apa
36	Suhaia 2929 loc.	35,5 km 2980 loc	0	21,0 l/s	-	-	-	-	-	-
37	Talpa 2377 loc.	21,4 km 430	0	21,6 l/s	-	-	-	-	-	-
38	Țigănești 5590 loc.	27 km		NU	DA Anul 2015		Finalizata	HG 577/1997		finalizata
39	Vedea 3188 loc.	9,0 km 150 loc	E-12,0 km	-	-	-	în promovare extindere retea 10.280,21	HG 1599/2006	2009	Se lucreaza la extindere

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Crt.	Localitatea / Populatie	RETEA DE CANALIZARE (km)	STATIE DE EPURARE	Lucrari necesare : retea canalizare	Lucrari de investitii in executie	Tip fonduri	Termen DE	Stadiul realizarii
-------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------	--	--------------------------------------	----------------	--------------	-----------------------

40	Viișoara 2311 loc.	0	RN-15,5 km	NU	DA Anul 2015	Anul 2009	în promovare 59.331,49	HG 1655/2006	2009	Investitie realizata 40%
----	-------------------------------------	---	---------------	----	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------	------	-----------------------------

Sef birou GRA,
Ing.Iulian Stanciu

		Lungime Existenta (km) Populatie racordata (loc.)	Lungime Necesara (km)	Existenta/ capacitate statie de epurare/ trepte epurare Nr.loc.echivalenti racordati	Necesara/ An de realizarea conformarii/ Tipul epurarii					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Alexandria 51557 loc.	71,96 km 31792 loc.	72,26 km	315 l/s Mecanica si biologica 37394 loc.echiv.	543 l/s	Reabilitare-extindere Trim IV 2007 23838 Euro	0,3 km 23838 Euro	Buget local	Trim IV 2007	100%
2	Turnu Magurele 29720 loc	58,9 km 17600 loc	26 – E	370 l/s Tr. Mecanica 18400 loc.echiv.	-	Reabilitare, extindere, modernizare statie de epurare 2008-2022 40370000	- Studiu fezabilitate 40370000	ISPA	Prima etapa 2013 Termen final 2013	0
3	Rosiorii de Vede 31873 loc.	27 km 16700 loc	93,5 km	250 l/s Mecanica si biologica 20138 loc.echiv.	-	-	-	-	-	-
4	Zimnicea 16500 loc.	18,1 km 4600 loc	44 km	736 l/s Mecanica si biologica 1250 loc.echiv	2013	Extindere 2013	15000000	UE	2013	0
5	Videle 11987 loc.	13,5 km 4275 loc.	41,2 km	70 l/s Mecanica si biologica 4545 loc.echiv.	-	<u>Retea canalizare:</u> - Reabilitare sistem colectare ape uzate/2011- 2013/9402982 Euro - Inlocuiri curente in sistemul de colectare ape uzate/2014-2026/817011 Euro - Sistem colectare ape pluvial/2011- 2020/9460470 Euro - Statii de pompare in sistemul de canalizare/2011- 2013/571634 Euro <u>Statie de epurare:</u> - Reabilitare statie de	In promovare: <u>Retea canalizare:</u> - Reabilitare sistem colectare ape uzate/9402982 Euro - Inlocuiri curente in sistemul de colectare ape uzate/817011 Euro - Sistem colectare ape pluvial/9460470 Euro - Statii de pompare in sistemul de canalizare/571634 Euro <u>Statie de epurare:</u>	Externe ISPA	-	In faza de promovare

						epurare/2011-2013/3822336 Euro Echipament de intretinere/2011/95561 Euro	- Reabilitare statie de epurare/3822336 Euro Echipament de intretinere/95561 Euro			
6	Balaci 2538 loc.	0	RN -28,0 km	NU	DA Anul 2018	Anul 2008	In promovare	externe	2008	-
7	Ciolănești 3704 loc.	0	RN -32,0 km	NU	DA Anul 2018	Anul 2009	în promovare 49.932,44	HG 1521/2006	2009	în derulare SF+PT+DE
8	Drăgănești Vlașca 4485 loc.	3,8 km 56 loc.	E-19,58 km	1,2 l/s	2010 mecano – biologica si dezinfectie cu ultraviolete	-extindere retea canalizare -modernizare statie de pompare -modernizare statie epurare 2740274 Euro	In promovare SF elaborate 2740274 Euro	POS Mediu	2010	-
9	Gratia 3086 loc.	0	RN-14,0 km	NU	DA Anul 2018	DA Anul 2009	în promovare 23.497,62	HG 1599/2006	2009	în derulare SF+PT+DE
10	Piatra 3861 loc.	0	RN-33,0 km	NU	DA Anul 2018	DA Anul 2009	în promovare 36.127,59	HG 1521/2006	2009	în derulare SF+PT+DE
11	Poroschia 4690 loc.	0	RN-37,0 km	NU	DA Anul 2018	DA Anul 2009	în promovare 42.883,16	HG 1521/2006	2009	în derulare SF+PT+DE

Sef birou GRA,
Ing.Iulian Stanciu